



**CONSTRUÇÃO  
PRÉ MOLDADOS  
ESTRUTURA METÁLICAS  
ARTEFATOS DE CIMENTO**

## *ORÇAMENTO*

### **Construção de barracão**

Peixoto de Azevedo (União do Norte) /MT

**Cliente: ASSOC. DE MINE. E PESQUISA AGRIC. DO PROJ. DE  
ASSENTAMENTO CACHIMBO.**

**CNPJ:02.136.343/0001-03**

**Endereço: Comunidade União do Norte**

REF: Proposta 17/10/2022

**A META CONSTRUÇÕES E PRÉ-MOLDADOS é uma empresa com destaque na construção de estrutura de pré-moldados, estruturas metálicas e execução de projeto civil, atendendo tanto pessoas físicas como empresas e empreendimento urbanos e rurais, atendendo todo o Estado de Mato Grosso conforme legislações vigentes.**

Empresa consolidada com sede na Rua dos Buritis nº354, bairro setor industrial, cidade de Guarantã do Norte/MT.

Nossa **MISSÃO** é desempenhar o melhor trabalho possível para atender as necessidades dos nossos clientes, nossa Meta e realizar os sonhos dos clientes com competência e qualidade.

**VALORES** da Meta

- Presteza e eficácia em nosso atendimento;
- Estar em Compliance em nossas ações e decisões;
- Amamos o que fazemos;
- Temos orgulho de nossa empresa e de nossa marca;
- As preocupações de nossos clientes e parceiros são nossas preocupações;
- Agimos e pensamos como donos.

## VISÃO da Meta

Tornarmos uma empresa referência em execução e prestação de serviços para empresas e empreendimento urbanos e rurais, reconhecida por nosso compromisso, eficácia e ética no desenvolvimento dos trabalhos por nossos clientes, parceiros e colaboradores.

### *Contatos com a Meta*

Moises Schmidel Júnior  
(66) 9 9996-3889  
premoldadosmeta@gmail.com



@meta.construtora.gta

Gilmar Novais Silva  
(66) 9 9697-0064

CONSTRUÇÃO  
PRÉ MOLDADOS  
ESTRUTURA METÁLICAS  
ARTEFATOS DE CIMENTO

### B) Apresentação

Será executado a construção de um barracão no tamanho de **(10 x 25)**, sendo 10 metros de largura e 25 metros de comprimento, com 12 pilares de **25x30, de 5,5 metros de comprimento**, sendo 1,5 metros enterrados, e 4 metros livres, 6 tesouras modelos triangular convencional feitas em perfil U, **de 75x40 chapa 2,00 mm #14**, telhas onduladas galvalume nacional, enterçamento com terças 75x40 chapa 2,00 mm, oitão em telhas galvalume nacional, beiral de **50cm** nas laterais, frente e fundo sem beiral, escavações serão feitas em broca hidráulica, a fixação dos pilares será feita com sapata de concreto no fundo para apoio, e coroamento de cada um para fixação.

### C) Objetivo:

Este orçamento tem como objetivo a prestação de mão de obra especializada e materiais para execução da estrutura descrita acima.

### D) Descrição dos serviços inclusos no orçamento.

Este orçamento tem como base os seguintes serviços a ser prestados:

- 1- Todo equipamento, ferramenta, EPI'S e maquinas necessários para execução da obra.
- 2- Toda mão de obra e materiais necessária para execução da obra.

O que e de responsabilidade da contratante:

- 1- Fornecer projetos e o local de instalação em perfeitas condições para receber o item acima descrito.

- 2- Caso a obra seja fora de Guarantã do Norte, Local para alojamento e alimentação, para a equipe de obra.

**E) Cronograma.**

Após a aprovação do orçamento será dado início imediato a fabricação levando até 30 dias para o termino.

**F) Custo da execução da obra com fornecimento da mão de obra e do projeto.**

A fabricação e instalação da estrutura será feita em Guarantã do norte sendo mão de obra e material de acordo com a proposta fica no valor final de:

**R\$ 75.000,00 (Setenta e Cinco mil reais)**

*Orçamento valido por 7 dias.*

**Forma de Pagamento:**

**A combinar**

Desde já agradeço o contato e estou à disposição para quaisquer dúvidas e começo imediato dos trabalhos.

Guarantã do Norte-MT, 26 de setembro de 2022.

**Meta construções e pré-moldados.**  
Sócio administrador Moisés Schmidel Junior

**(66) 99996-3889**

**(66) 33697-0064**



CONSTRUÇÃO  
PRÉ MOLDADOS  
ESTRUTURA METÁLICAS  
ARTEFATOS DE CIMENTO

**MEIA**

**CONSTRUTORA**

Nossa meta é construir seus sonhos.

**(66) 99996-3889**

**(66) 99697-0064**