

Gandu-BA 29 de Novembro 2022

CLIENTE:

Nome: Instituto de Socioeconômica Solidária- ISES

CNPJ: 07.295.456/0001-75

Cidade: Vitória do Mearim-MA

Endereço: Povoado Sumauma

Tel. (81) 89385-0050

Proposta Comercial

Modelo CONS-1.

01 Estufa CONS Individual 5,00x8,00=40,00m²

02 Mesas para Secagem 1,90x7,00 =13,30m²(cada)

Dimensões:

Comprimento máximo	8,00m	03 módulos de 2,66metros de espaçamento
Largura máxima	5,00m	01 vão com 5,00m
Altura do pé direito	1,80m	
Altura até o topo	3,30m	

Especificações técnicas:

Postes – pés de arco em tubo de 50,80 mm (“1.1/2”) fixados diretamente no solo.

Arcos – Tubo de aço galvanizado 50,80 mm (“1.1/2”) com 5,00 m de vão livre.

Janelas de ventilação nos frontais: Duas janelas tipo basculante- Tubo de aço galvanizado 31,75 mm (1 ¼”) fixados nos arcos frontais.

Travamento central e secundários - três linhas de tubo 31,75 mm (1 ¼”).

Contraventamentos frontais – Tubo de aço galvanizado 31,75 mm (1 ¼”) nos arcos frontais mão francesas.

Porta - Porta de acesso de 1,50 x 2,00m de correr com trilhos e roldanas superiores.

Galvanização - em banho de zinco fundentes de acordo com normas da ABNT.

Peças de conexões e parafusos – Galvanizados pelo processo eletrolítico de acordo com ABNT.

Fixação de filme e telas através de perfis de alumínio com mola fixo em base metálica.

Cortina- Sistema de ventilação nos laterais funcionamento através de manivelas.

Cobertura – Filme agrícola Suncover difusor 150 micras. Fechamento laterais e frontais– tela ráfia 50% + cortinas móvel c/ filme transparente 150 micras.

Todos os materiais {aço galvanizado} galvanizado e pintado.

Capacidade: Média de secagem 15kg à 20kg por m².

VALOR DA ESTRUTURA				
MATERIAL	Valor unitário R\$	Quantidade	Valor	Valor final
Estufa 5,00x8,00 =40,00m ²	9.600,00	1	9.600,00	–
Filme para cobertura (150 micras)	790,00	1	790,00	–
Cortina Móvel lateral (8,00m)	784,00	2	1.568,00	–
Filme fechamento fixo frontal	243,00	2	486,00	–
Telas fixadas nas laterais com perfil e mola	400,00	2	800,00	–
Portas de acesso 1,50x2,00m	1.180,00	1	1.180,00	–
Mesas para secagem 1,90x7,00	4.760,00	2	9.520,00	–
Valor total da estrutura			23.944,00	–
VALOR- TAXA DE SERVIÇOS				
Mão de obra e deslocamento	12.000,00	1	12.000,00	–
Frete de entrega	7.500,00		7.500,00	–
Valor total	–	–	19.500,00	43.444,00

Condições:

Pagamento: A vista sendo 50% no pedido e 50% na entrega da obra, cartão de credito até 6x + taxa.

Prazo de entrega: 45 dias úteis após a confirmação do pedido e comprovação financeira.

Validade da proposta: 07 dias desta data.

Sistema de travamento externo: Em regiões com grande incidência de ventos é sugerido um sistema de travamento das estufas por meio de estaios **(NÃO INCLUSO)**.

Termo de garantia Construsolar:

Estrutura e galvanização: 12 meses contra defeitos de fabricação. Filmes e telas: garantia proporcional ao tempo de uso por 36 meses contra defeitos de fabricação. A garantia ora citada é exclusivamente e serviços por nós executados (Não inclui despesas diversas tais como: Frete, plantas de qualquer espécie e/ou quaisquer outros objetos abrigados sobre a estufa).

Itens de responsabilidade do cliente:

- Preparar o terreno para montagem da estufa.
- Fornecer o terreno limpo e devidamente terraplanado.

- Fornecimento de areia, pedra gravilhão e cimento para chumbamento dos esteios.
- Providenciar local seguro e próximo a obra para guardar os materiais antes e durante a montagem.
- Providenciar ponto de água e energia elétrica (220v) próximo a obra.
- Alimentação e hospedagem para a equipe de montagem.

Montagem da obra: A Construsolar enviará três montadores para executar o serviço.

Tempo estimado: 05 dias

Confirmação do cliente

Data: ____/____/____

Assinatura

ATENDIMENTO

Tâmara S. Silva
Dep. Vendas
Cel. 73 99930-4594